

Zarząd dróg Powiatowych  
w Biłgoraju  
ul. Gen. Sikorskiego 3  
23-400 Biłgoraj

Biłgoraj, dn. 27.04.2022r.

IZP.3510.5.3.2022

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - II /odpowiedzi na zadane pytania/

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn.: **przebudowa dróg powiatowych nr 2930L – ul. Graniczna i 2994L – ul. Polna w Biłgoraju.**

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 1129 ze zm./ udzielamy wyjaśnień na zadane pytania:

### Branża gazowa – ul. Polna

**Pytanie 1:** Obmiary robót podane w załączonych przedmiarach branży gazowej nie odpowiadają ilościom wynikającym z dokumentacji technicznej, Prosimy o skorygowanie ilości robót zawartych w kosztorysach ofertowych

**Odpowiedź na pytanie 1 - Poniżej podajemy skorygowane ilości robót w kosztorysie ofertowym branży gazowej na ul. Polnej, które należy przyjąć przy wycenie.**

2.1.5.4		Element	PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU gs40 - Przełożenie odcinka sieci gazowej gs40	jm	ilość
2.1.5.4.1	ST-01	KNR 201/120/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	m	210
2.1.5.4.2	ST-01	KNR 201/319/2	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV z zastosowaniem igłofiltrów o śr. do 50 mm wpułkiwane do głębokości 2 m, 25 szt.	m3	55
2.1.5.4.3	ST-01	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych z HDPE 110x7.8 do kabli, karbowanych z zewnątrz, gładkich wewnątrz, dwuściennych.	m	1
2.1.5.4.4	S-002	KNRW 219/306/4	Rury ochronne (osłonowe) z PE100 dn 90x8,2 mm	m	14
2.1.5.4.5	ST-01	KNRW 402/121/4	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 40 mm o połączeniach zgrzewanych	m	212
2.1.5.4.6	ST-01	KNR 218/501/2	Podsypka piaskowa i obsypka piaskowa grubości 15 cm, kruszywo 0/2 f5 wg PN-EN 13242+A1:2010	m2	226
2.1.5.4.7	ST-01	KNRW 218/109/1	Rurociągi z rur PE100 RC Typ 2 SDR11 PEdn63	m	212
2.1.5.4.8	ST-01	KNRW 218/122/1	Mufa elektrooporowa M-el dn90 SDR-11	szt.	2

2.1.5.4.9	ST-01	KNRW 218/12 2/1	Kołano elektrooporowe , str. 14 projektu technicznego	szt.	10
2.1.5.4.10	ST-01	KNRW 218/12 2/1	Trójnik redukcyjny elektrooporowy, str. 14 projektu technicznego	szt.	8
2.1.5.4.11	ST-01	KNR 219/219/ 1	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową z napisem GAZ	m	212
2.1.5.4.12	ST-01	KNRW 219/10 2/1	Oznakowanie trasy gazociągu – na słupku betonowym, znacznikowym	m	2
2.1.5.4.13	ST-01	KNRW 218/70 7/1	Czyszczenie gazociągu	odc. 200 m	1,06
2.1.5.4.14	ST-01	KNRW 219/21 1/1	Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 40 mm na ciśnienie do 0.6 MPa	m	212
2.1.5.4.15	ST-01		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami po zasypaniu wykopów gruntem rodzimym; grunty sypkie kat. I-III	m3	13,2
2.1.5.4.16	ST-01	KNR 201/505/ 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	262
2.1.5.4.17	S-001	KNR 201/206/ 4	Analogia: Załadunek nadmiaru gruntu koparka (ładowarką) z transportem urobku samochodami samowyładowniczymi do 1~km, koparka 0,60~m3, grunt kategorii III, samochód 5-10~t, współczynnik do R=0,10, współczynnik do S=0,50, bez prac na odkładzie	m3	42
2.1.5.4.18	S-001	Kalkulacja indywidualna	Kalkulacja indywidualna: Transport zewnętrzny gruntu na odkład stały na bazę OD1 w Biłgoraju, łącznie do 5 km	m3	42

### Zmieniony kosztorys ofertowy na ul. Polną w zakresie branży gazowej w załączeniu.

#### Branża elektryczna – ul. Polna

**Pytanie 1** - Udostępniony projekt oświetlenia drogowego ul. Polnej zakłada montaż 16 słupów i opraw oświetlenia przejść dla pieszych, przedmiar zawiera 20 szt. Proszę o podanie prawidłowej ilości.

**Odpowiedź na pytanie 1** – Do wyceny należy przyjąć 16 szt. słupów i opraw.

**Pytanie 2.** Przedmiar zawiera montaż szafy oświetleniowej wraz ze złączem ZKP, natomiast projekt zakłada zasilenie budowanej linii oświetlenia z istniejących obwodów. Proszę o informację która wersja jest poprawna

**Odpowiedź na pytanie 2** - Zasilenie budowanej linii oświetleniowej z istniejących obwodów.

**Pytanie 3.** Proszę o informację jakiego typu oprawy należy zastosować dla ciągu pieszego. Opis projektu zawiera oprawy drogowe oraz dla przejść dla pieszych.

**Odpowiedź na pytanie 3** – Do oświetlenia ciągu pieszego należy zastosować oprawy 60W wg. opisu w dokumentacji.

**Pytanie 4.** Udostępniony projekt oświetlenia drogowego ul. Polnej zakłada montaż 43 słupów i opraw oświetlenia drogowego oraz ciągu pieszego, przedmiar zawiera 53 szt. Proszę o podanie prawidłowej ilości

**Odpowiedź na pytanie 4 – Do wyceny należy przyjąć 43 szt. słupów, 43 szt. opraw oświetlenia drogi i 43 szt. opraw ciągu pieszego.**

**Pytanie 5.** Przedmiar zakłada układanie kabla YAKXS 4x25, natomiast projekt YAKXS 4x35. Proszę o informację który typ kabla zastosować.

**Odpowiedź na pytanie 5 - Należy zastosować kabel wg. projektu typu YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>.**

**Pytanie 6.** Przedmiar zawiera montaż wyłączników nadprądowych 6A w ilości 72 szt. Proszę o korektę zgodną z rzeczywistą ilością opraw.

**Odpowiedź na pytanie 6 – Do wyceny należy przyjąć 102 szt. wyłączników nadprądowych 6A.**

**Pytanie 7** W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym prosimy o zmianę krotności w poz. 1.5.5.2 i poz. 1.6.2.2 z 10 na 22 z opisu pozycji i dokumentacji wynika grubość 34 cm a nie 22 cm.

**Odpowiedź na pytanie 7: W poz. 1.5.5.2 i poz. 1.6.2.2 kosztorysu ofertowego należy przyjąć krotność 22.**

**Zamawiający informuje, że zmienia (przedłuża ) termin składania i otwarcia ofert w związku z czym obowiązujące zapis SWZ otrzymują nowe brzmienie:**

- 1. pkt 13.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:**  
„13.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **04.06.2022r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
- 2. pkt 16.14 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:**  
„16.14.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **06.05.2022r. do godz. 10<sup>00</sup>.**”
- 3. pkt 16.16 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:**  
„**16.16. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2022r. o godz. 10<sup>15</sup>”**

**Powyższe odpowiedzi proszę uwzględnić na etapie przygotowania i składania ofert.**

Dyrektor  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Biłgoraju

  
Maria Góralska

